

COMPUTO METRICO

Lavori di livellamento fondali con spostamento sabbie in ambito portuale-porto di Corigliano-Rossano

COMMITTENTE:

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RUP

Ing. Lorena Tedesco

COMPUTO METRICO

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO TOTALE €
1A	Attività di spostamento di precisione di sabbie dei fondali in ambito portuale presso il Porto di Corigliano- Rossano. L'attività di spostamento sedimenti dovrà essere effettuata con: - Prelievo dei sedimenti con benna; - Spostamento laterale presso l'area di rideposizione dei sedimenti; - Scarico dei sedimenti con metodologia del "dumping". La prestazione include, mezzi, operatori e ogni onere per la completa esecuzione della prestazione. PREZZO AL mc	5350	22,00	117.700,00
2A	Attività di rilievo di Prima Pianta per individuare aree da livellare in dettaglio, con quantità e area di spostamento	1	5.000,00	5.000,00
3A	Attività di rilievo di Seconda Pianta, comprensivo di consegna elaborati post intervento	1	5.000,00	5.000,00